

## DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

### Mise en conformité électrique de 7 bâtiments communaux

Les quantités qui sont données ici le sont à titre indicatif. Les entrepreneurs sont donc sensés les avoir vérifiées et les corriger. Les quantités indiquées sur la proposition de l'entreprise seront contractuelles.  
Par ailleurs, les entrepreneurs devront indiquer les quantités des articles non quantifiés dans le dossier d'appel d'offres. Ces quantités doivent obligatoirement être inscrites suivant le mode unitaire indiqués ci-après.  
Toutes les prescriptions s'entendent fournies et posées, sauf spécifications spéciale.  
Tous les articles et les sous-articles doivent être chiffrés.  
Compris toutes sujétions suivant CCTP.  
Compris prescriptions dans PGCSPS.

Désignation	U	Qtés	Prix unitaires HT	Total HT
<b><u>BATIMENT – MAIRIE ANNEXE</u></b>				
Démontage de l'installation non conforme existante et évacuation	UN	1		
Remise aux normes de l'installation par l'installation d'un nouveau tableau de distribution comprenant :				
Interdif 30 Ma	UN	5		
Disjoncteur 16 A	UN	12		
Disjoncteur 10 A	UN	4		
Télécommande BAES	UN	1		
Création de lignes courant fort et courant faible (informatique) Sous goulotte y compris accessoires de type ARIC.				
dimensions 85 X 50	ML	65		
dimensions 50 X 20	ML	38		
dimensions 20 X 10	ML	60		
Appareillage Mosaic LEGRAND				
Cadre saillie	UN	12		
Sortie de câble	UN	6		

PC 16 A + T	UN	55		
Simple allumage PC RJ 45	UN UN	7 7		
Panneaux rayonnants 1500 w Auréa	UN	7		
Cablages de type cat. 6 (informatique)	ML	80		
RO2U 3 G 1,5 3 G 2,5 ml 240	ML ML	50 240		
<b><u>Eclairage de l'escalier pour mise en accessibilité handicapé :</u></b> Renforcement de l'éclairage de la cage d'escalier d'accès à l'étage afin d'obtenir les 150 lux réglementaires au sol (voir rapport APAVE)	UN	1		
<b><u>BATIMENT – CENTRE SOCIO CULTUREL</u></b>				
Rajout de BAES dans la circulation	UN	2		
Rajout de bloc d'ambiance salle principale	UN	2		
Changement de BAES	UN	3		
Protection départ PC extérieur	UN	1		
<b><u>BATIMENT – CRECHE</u></b>				
Pose de coupure d'urgence (rez de chaussé + R+I)	UN	2		
Déplacement d'un BAES	UN	1		
Rajout bornier de terre	UN	1		
Changement de BAES	UN	3		
Rajout d'un BAES + alim	UN	1		
<b><u>BATIMENT – ECOLE MATERNELLE</u></b>				
Protection départ salle exercice Grand	UN	2		
Protection départ PC	UN	1		
Protection départ salle de jeux	UN	1		
Changement du tableau et de ses protections	UN	3		

Rajout d'un disjoncteur	UN	2		
Rajout d'un bornier de terre	UN	1		
Protection départ chaufferie	UN	1		
Mise en place d'un éclairage de sécurité (hall d'entrée)	UN	1		
Changement de BAES	UN	9		
Section de conducteur neutre (salle de jeux – vestiaires BB – classe)	UN	3		
Liaison équipotentielle chaufferie	UN	1		
<b><u>BATIMENT – ECOLE PRIMAIRE</u></b>				
Identification du conducteur de protection	UN	2		
Protection départ transfo	UN	1		
Changement de BAES	UN	13		
Déplacement de BAES	UN	2		
Mise en place de blocs d'ambiance	UN	2		
<b><u>BATIMENT – CENTRE AERE LES MARMOUSSETS</u></b>				
Changement du tableau	UN	1		
Identification du conducteur de protection	UN	1		
Protection départ pompe	UN	1		
Protection départ vestiaire	UN	1		
Identification du TD local pompe	UN	1		
Reprise du raccordement du BAES	UN	2		
Liaison équipotentielle chauffe-eau	UN	1		
Déplacements de prise de courant	UN	5		
<b><u>BATIMENT – EGLISE</u></b>				
Protection mécanique	UN	1		
Protection mécanique général comptage	UN	1		

Identification par étiquetage	UN	1		
Protection Général I (30 mA)	UN	1		
Rajout de protection dernier départ	UN	2		
Suppression et remplacement de câble	UN	1		
Circuit de protection relié à la terre	UN	1		
Eclairage TGBT	UN	1		
Changement de BAES	UN	2		
Mise à la terre de prise (autel)	UN	3		
Changement de bornier et reprise prise de terre	UN	1		
TOTAL H.T				
TVA 20 %				
TOTAL TTC				

Date, cachet et signature