

QUANTITATIF

Affaire : 18-1107 - Centre Socioculturel Cabannes

Lot n° 01 - DCE - CHAUFFAGE / VENTILATION

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
5	DESCRIPTION DES TRAVAUX - MACONNERIE / CHEVETRE					
5.1	MACONNERIE					
5.1.1	Percement Trémie 100x120	ens	2,00			
5.1.2	Sommiers armés supports de chevêtres CTA	ens	4,00			
Sous Total						
5.2	CHEVETRES CTA					
5.2.1	Chevêtre pour CTA N°1	ens	1,00			
5.2.2	Chevêtre pour CTA N°2	ens	1,00			
Sous Total						
6	DESCRIPTION DES TRAVAUX - CHAUFFAGE / VENTILATION					
6.1	NEUTRALISATION ET DEPOSE	ens	1,00			
Sous Total						
6.2	ZONE EST					
6.2.1	CTA double flux - Grande salle (salle scène)	ens	1,00			
6.2.2	CTA double flux - Grande salle (salle arrière)	ens	1,00			
6.2.3	Réseaux d'extraction et de soufflage					
	Gaine circulaire Galva Ø200	ml	20,00			
	Gaine circulaire Galva Ø250	ml	75,00			
	Gaine circulaire Galva Ø315	ml	25,00			
	Gaine circulaire Galva Ø450	ml	35,00			
	Calorifuge	ml	115,00			
6.2.4	Pièges à son	u	4			
6.2.5	Clapet CF	u	2			
6.2.6	Grilles de soufflage/reprise - Carré	ens	16,00			
6.2.7	Rejet et prise d'air neuf en toiture	ens	4,00			
6.2.8	Electricité	ens	1,00			
Sous Total						
6.3	ZONE OUEST					
6.3.1	CTA double flux - Salle de danse	ens	1,00			
6.3.2	CTA double flux - Salle de réunion	ens	1,00			
6.3.3	Réseaux d'extraction et de soufflage					
	Gaine circulaire Galva Ø200	ml	60,00			
	Gaine circulaire Galva Ø250	ml	30,00			
	Calorifuge	ml	70,00			
6.3.4	Pièges à son	u	4			
6.3.5	Clapet CF	u	2			
6.3.6	Grilles de soufflage/reprise - Carré	ens	8,00			
6.3.7	Rejet et prise d'air neuf en toiture	ens	4,00			
6.3.8	Electricité	ens	1,00			
Sous Total						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

QUANTITATIF

Affaire : 18-1107 - Centre Socioculturel Cabannes

Lot n° 01 - DCE - CHAUFFAGE / VENTILATION

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
6.4	DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE					
6.4.1	Réseau de distribution					
	Tube acier y compris raccords, soudures et fixation Ø approprié	ml	140,00			
	Séparateur d'air	ens	1,00			
	Robinetterie	ens	1,00			
6.4.1.1	Calorifuge	ens	1,00			
6.4.1.2	Vannes d'équilibrage	ens	1,00			
6.4.2	Circulateurs électroniques					
	Circulateur Circuit "Radiateurs"	u	1			
	Circulateur Circuit "CTA"	u	1			
6.4.3	Vanne 3 voies					
	Vanne 3 voies Circuit "Radiateurs"	u	1			
6.4.4	Peinture	ens	1,00			
6.4.5	Repérage	ens	1,00			
6.4.6	Purge et vidange	ens	1,00			
	Sous Total					
6.5	REGULATION					
6.5.1	Armoire électrique	ens	1,00			
6.5.2	Liaisons électriques	ens	1,00			
6.5.3	Contrôleur	ens	1,00			
6.5.4	Afficheur	ens	1,00			
	Sous Total					
7	DIVERS					
7.1	Dossier d'exécution et de récolement	ens	1,00			
	Sous Total					
7.2	Compte prorata (1.5%)	ens	1,00			
	Sous Total					
8	CONTROLES & ESSAIS					
8.1	Mise au point de l'installation	ens	1,00			
	Sous Total					
8.2	Essais COPREC et consuel	ens	1,00			
	Sous Total					
	TOTAL H.T.					
	TVA à 20,00 %					
	TOTAL T.T.C.					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.