

QUANTITATIF

Affaire : 18-1107 - Centre Socioculturel Cabannes

Lot n° 02 - DCE - ELECTRICITE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
3	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
3.1	TERRE EQUIPOTENTIELLE					
3.1.1	Terre équipotentielle	ens	1,00			
	Sous Total					
3.2	ARMOIRES ELECTRIQUES					
3.2.1	Tableau Général Basse Tension (TGBT)	ens	1,00			
3.2.2	Coup de poing arrêt d'urgence CVC	u	1			
3.2.3	Fourreaux, câblages BUS et mise en service	cp				
	Sous Total					
3.3	ALIMENTATIONS SPECIFIQUES					
3.3.1	Depuis TGBT					
3.3.1.1	Alimentation CHAUFFERIE - U1000 R2V - 15kW 400V III+N+T	u	1			
	Sous Total					
3.4	CHEMINEMENT					
3.4.1	Chemins de câbles	ml	50,00			
3.4.2	Percements, saignées, rebouchages, ...	cp				
	Sous Total					
3.5	LUSTRERIE					
3.5.1	Suspension 600x600 33W Classe 1 IP20	u	48			
3.5.2	Fourreaux, câblages et mise en service	cp				
3.5.3	Eco-contribution "Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques"	cp				
	Sous Total					
3.6	ECLAIRAGE DE SECURITE					
3.6.1	Blocs autonomes d'éclairage de sécurité 60lm d'évacuation drapeaux	u	33			
3.6.2	Blocs autonomes d'éclairage de sécurité 60lm d'évacuation étanche	u	17			
3.6.3	BAPI	u	1			
3.6.4	Fourreaux, câblages et mise en service	cp				
	Sous Total					
4	DESCRIPTION DES TRAVAUX - BATIMENT					
5	TRAVAUX DIVERS					
5.1	Compte prorata	ens				
	Sous Total					
6	CONTROLE, ESSAIS ET CONSUEL					
6.1	Contrôle, essais et demande CONSUEL	ens				
	Sous Total					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

QUANTITATIF

Affaire : 18-1107 - Centre Socioculturel Cabannes

Lot n° 02 - DCE - ELECTRICITE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
7	GARANTIES					
	TOTAL H.T.					
	TVA à 20,00 %					
	TOTAL T.T.C.					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.