

Commune de CABANNES  
Hôtel de Ville  
13440 CABANNES  
Tél. : 04.90.90.40.40 / Fax : 04.90.95.33.41

## Phase DCE

### DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

#### DPGF Lot 01 – Désamiantage / Déconstruction



#### Equipe de maitrise d'œuvre

---

**M+N architectures**  
**G. MARTIN-R. NOCHUMSON**

Architectes mandataires  
10, place des augustines  
13002 MARSEILLE  
T: 04 91 90 43 22 / F: 04 91 90 57 42  
[agence@mplusn.com](mailto:agence@mplusn.com)

**Kanopé - Paysagiste**

63, rue grande fusterie  
84000 AVIGNON  
T: 04 90 14 01 40 / F: 04 90 14 01 41  
[pierre@kanope.fr](mailto:pierre@kanope.fr)

---

**SEE – BET TCE**

34, Rue Expilly  
13300 SALON DE PROVENCE  
T : 04.90.56.40.32 / F: 04.90.56.37.98  
[see@seesa.fr](mailto:see@seesa.fr)

**SALAMANDRE - SSI**

Quartier Vaugrenier  
Anc. Route de Draguignan  
83490 LE MUJ  
T : 04 94 19 60 76 / F : 04 94 45 12 05

---

**Controleur Technique**  
**DEKRA**

Parc Valentine Vallée Verte  
Bât. Bourbon 1 – CS 40038  
13011 MARSEILLE  
T. : 04.91.36.42.37 / F : 04.91.36.05.37

**Coordinateur SPS**  
**DEKRA**

Parc Valentine Vallée Verte  
Bât. Bourbon 1 – CS 40038  
13011 MARSEILLE  
T. : 04.91.36.42.37 / F : 04.91.36.05.37

		Q Moe.	Q ent.	PU EUR	Total EUR		
<b>01 DESAMIANTAGE / DECONSTRUCTION</b>							
1.1.	PREPARATION DE CHANTIER						
	Installation de chantier						
<i>1.1.1. Travaux préparatoire</i>							
1.1.1.1	Dossier administratif	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.1.1.2	Mesures conservatoire	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
<i>1.1.2. Frais divers et installation de chantier</i>							
1.1.2.1	Branchements de chantier	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.1.2.2	Panneaux de chantier réglementaires	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.1.2.3	Frais de chantier divers	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.1.2.4	Accès au chantier	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.1.2.5	Bennes à gravois	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.1.2.6	Visite d'huissier de justice	ENS	1.00				
1.2.	TRAVAUX DE DESAMIANTAGE						
<i>1.2.1. Confinement</i>							
1.2.1.1	Dispositions générales	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
<i>1.2.2. Dépose des M.C.A.</i>							
1.2.2.1	Dépose des conduits fibrociment	Ens	5.00				
<i>1.2.3. Nettoyage</i>							
1.2.3.1	Nettoyage du chantier	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
<i>1.2.4. Gestion des déchets</i>							
1.2.4.1	Gestion des déchets	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.2.4.2	Stockage des déchets	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.2.4.3	Etiquetage réglementaire	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.2.4.4	Manutention des déchets	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.2.4.5	Stockage des éléments en amiante	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.2.4.6	Evacuation des déchets	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.2.4.7	Traitement des déchets (compris taxe générale sur les activités polluantes)	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.2.4.8	Acceptation du centre de traitement des déchets	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.2.4.9	Bordereaux de suivi des déchets	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.2.4.10	Certificat de transfert de responsabilité	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.2.4.11	Restitution des locaux	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.3	RETRAIT DE MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB						
<i>1.3.1. Retrait des matériaux contenant du plomb</i>							
1.3.1.1	Désignation des locaux à traiter	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.3.1.2	Consistance des travaux	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.3.1.3	Obligations réglementaires et recommandations applicables	ENS	1.00	Inclus	Inclus		
1.4	TRAVAUX DE DECONSTRUCTION						
<i>1.4.1. Déconstruction et démolition complète du bâtiment</i>							
1.4.1.1	Libération des locaux	ENS	1.00				
	Déconstruction total de la station service et de la villa						
	Dépose des menuiseries extérieures	ENS	1.00	}	Inclus		
	Dépose des menuiseries intérieures	ENS	1.00				
	Dépose des menuiseries extérieures	ENS	1.00				
	Dépose de la chaudière et tous éléments de chaufferie	ENS	1.00				
	Dépose de l'ensemble de l'installation électrique	ENS	1.00				
	Dépose des installations sanitaires	ENS	1.00				
	Dépose des revêtements de sol	ENS	1.00				
	Dépose de l'ensemble charpente-zinguerie	ENS	1.00				
1.4.1.2	Démolition complète de bâtiment						
	Bâtiment coccinelle + LAPERE (SHON 1270m²)	Ens	1.00				
<i>1.4.2. Travaux de démolition du mur d'enceinte</i>							
1.4.2.1	Démolition du muret d'enceinte	ml	1.00				
1.5	MODE DE GESTION DES DECHETS						
<i>1.5.1. Prescriptions relatives à la gestion de l'aire de tri et de stockage des déchets</i>							
1.5.1.1	Prescriptions relatives au stockage des déchets sur le chantier						

1.5.2	<i>Prescriptions relatives au tri</i>				
1.5.2.1	<b>Prescriptions relatives au tri</b>				
	Tri selectif des déchets de déconstruction	ENS	1.00		
	Evacuation vers les filières adaptées	ENS	1.00		
1.5.3	<i>Prescriptions relatives à la valorisation et l'élimination</i>				
		ENS	1.00	Inclus	Inclus
1.5.4	<i>Prescriptions relatives au suivi analytique</i>				
		ENS	1.00	Inclus	Inclus
1.5.5	<i>Suivi qualitatif des déchets</i>				
		ENS	1.00	Inclus	Inclus
1.5.6	<i>Obligations des Entreprises intervenantes et sous-traitants</i>				
		ENS	1.00	Inclus	Inclus
1.6	<b>TRAVAUX DE CONCASSAGE</b>				
1.6.1	<i>Prescriptions relatives au concassage des déchets minéraux</i>				
	<b>Concassage des matériaux inerte en 0/60</b>	m3	1 227.00		
	Mise en disposition au lot VRD	m3	300.00	Inclus	Inclus
	Remblaiement fondation en matériaux concasser	m3	400.00		
	Evacuation des matériaux en surplus des besoins du lot VRD	m3	527.00		
1.7	<b>DOE</b>				
1.7.1	<i>Dossier des ouvrages exécutés</i>				
		ENS	1.00	Inclus	Inclus

**LOT HT : DESAMIANTAGE / DECONSTRUCTION**

**TOTAL TVA 20.00% : DESAMIANTAGE / DECONSTRUCTION**

**TOTAL TTC : DESAMIANTAGE / DECONSTRUCTION**