

Commune de CABANNES
Hôtel de Ville
13440 CABANNES
Tél. : 04.90.90.40.40 / Fax : 04.90.95.33.41

Phase DCE

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

DPGF Lot 02 – Terrassements / VRD / Aménagements Paysager



Equipe de maitrise d'œuvre

M+N architectures
G. MARTIN-R. NOCHUMSON

Architectes mandataires
10, place des augustines
13002 MARSEILLE
T: 04 91 90 43 22 / F: 04 91 90 57 42
agence@mplusn.com

Kanopé - Paysagiste

63, rue grande fusterie
84000 AVIGNON
T: 04 90 14 01 40 / F: 04 90 14 01 41
pierre@kanope.fr

SEE – BET TCE

34, Rue Expilly
13300 SALON DE PROVENCE
T : 04.90.56.40.32 / F: 04.90.56.37.98
see@seesa.fr

SALAMANDRE - SSI

Quartier Vaugrenier
Anc. Route de Draguignan
83490 LE MUJ
T : 04 94 19 60 76 / F : 04 94 45 12 05

Controleur Technique
DEKRA

Parc Valentine Vallée Verte
Bât. Bourbon 1 – CS 40038
13011 MARSEILLE
T. : 04.91.36.42.37 / F : 04.91.36.05.37

Coordinateur SPS
DEKRA

Parc Valentine Vallée Verte
Bât. Bourbon 1 – CS 40038
13011 MARSEILLE
T. : 04.91.36.42.37 / F : 04.91.36.05.37

			Q Moe.	Q ent.	PU EUR	Total EUR
02.	TERRASSEMENT - VRD					
2.1.	OPERATION GENERALE DE CHANTIER	Fr	1.00			
2.2.	PREPARATIONS & TERRASSEMENTS GENERAUX					
2.2.1	<i>Protection du calvaire existant</i>	Fr	1			
2.2.2	<i>Déblais de toutes natures et évacuation</i>	m3	812			
2.2.3	<i>Terrassement en tranchée</i>	m3	346			
2.2.4	<i>Lit de pose et enrobage en sable</i>	m3	160			
2.2.5	<i>Remblais de tranchée en GNT 0/32.5</i>	m3	186			
2.3.	EAUX PLUVIALE & EAUX USEES					
2.3.1	<i>Canalisations PVC SN8</i>					
2.3.1-2	DN 300	ml	50.00			
2.3.1-3	DN 200 EP	ml	140.00			
2.3.1-3	DN 200 EU	ml	20.00			
2.3.2	Regards préfa Polyéthylène modulable DN600					
2.3.2-1	Regard DN600 EU tampon fonte C400	u	3.00			
2.3.2-2	Regard grille avaloir 500x500 C400	u	1.00			
2.3.2-3	Regard de pied de chute 400x400	u	20.00			
2.3.3	Tabouret EU a passage direct avec tampon fonte sous trottoir	u	6			
2.3.4	Caniveau à fente	ml	25			
2.3.5	Raccordement sur regard existant	Fr	8			
2.3.6	Essai de pression à l'air et passage caméra	Fr	1			
2.4.	EAU POTABLE & ARROSAGE					
2.4.1	<i>Canalisations d'eau potable PEHD</i>					
2.4.1-1	DN40/50 de raccordement AEP	ml	80.00			
2.4.1-2	DN32/40 d'arrosage	ml	111.00			
2.4.2	Fourreau TPC					
2.4.2-1	DN 63 pour le réseau elec 24V	ml	111.00			
2.4.2-1	DN 63 pour le réseau de goutte à goutte	ml	37.00			
2.4.2-2	DN 95 pour le réseau d'arrosage DN40	ml	111.00			
2.4.3	<i>Cable 24v</i>	ml	111			
2.4.4	<i>Regard de comptage individuel enterré</i>	u	1			
2.4.5	<i>Robinet de branchement individuel sous bouche à clé DN50</i>	u	1			
2.4.6	<i>Raccordement au réseau existant</i>	Fr	1			
2.4.7	<i>Raccordement du réseau d'arrosage sur le forage</i>	Fr	1			
2.4.8	<i>Essai pression / Désinfection / Analyse bactériologique</i>	Fr	1			
2.5.	RESEAUX TELEPHONIQUES					
2.5.1	<i>Fourreau PVC France télécom</i>					
2.5.1-1	5 Ø 42/45	ml	68.00			
2.5.1-2	2 Ø 42/45	ml	68.00			
2.5.2	<i>Chambre de tirage L1T à remplissage</i>	u	2			
2.5.3	<i>Raccordement sur chambre existante FT</i>	Fr	1			
2.6.	ELECTRICITE					
2.6.1	<i>Câble d'alimentation électrique sous fourreau en tranchée</i>	ml	114			
2.6.2	<i>Câble de téléreport sous fourreau DN63</i>	ml	57			

2.6.3	Embase de téléreport	u	1		
2.6.4	Coffret REMBT sur socle avec CCPI + C400P200	Fr	1		
2.6.5	Raccordement au réseau existant	Fr	1		
2.7.	ECLAIRAGE				
2.7.1	Câble d'éclairage extérieur non armés y compris fourreau DN63 et câblette d	ml	73		
2.7.3	Spot encastré	u	8		
2.8.	VOIRIE				
2.8.1	Géotextile anti contaminant	m ²	150		
2.8.2	Fourniture et mise en œuvre de remblai d'apport				
2.8.2-1	GNT 0/80 issue du concassage des bâtiments	m ³	100.00		
2.8.2-2	GNT 0/80 issue d'une carrière	m ³	32.00		
2.8.2-2	GNT 0/32.5	m ³	33.00		
2.8.3	Bordures pierre T2	ml	67		
2.8.4	Remise à niveau des regards existants	Fr	1		
2.8.5	Découpe des enrobés à la scie	ml	70		
2.8.6	Enrobés noir 0/10 – 5 cm	m ²	20		
2.8.7	Bicouche	m ²	35		
2.8.8	Revêtement en béton désactivé	m ²	1015		
2.8.9	Surface en pavés 10x10x8 sur sable et joint au sable	m ²	165		
2.8.10	Bande d'aide à l'orientation en dalle en béton 17x30	ml	50		
2.8.11	Bande pododactile en clous inox scellés sur béton désactivé	ml	30		
2.8.12	Bordure en acier corten 10 mm	ml	110		
2.8.13	Peinture pour marquage routier et handicapés	fr	4		
2.8.14	Panneaux de signalisation	fr	1		
2.8.15	Clous inox diamètre 10 cm	u	26		
2.8.16	Dépose de la fontaine existante	fr	1		
2.8.17	Remplacement des tampons existants par des tampon C400 fonte à remplissage				
2.8.17-1	Pour un tampon télécom	u	1.00		
2.8.17-2	Pour des tampon 800x800	u	5.00		
2.8.18	Potelets Ø76 mm – hauteur 114 mm	u	12		
2.8.19	Dépose de barrières	u	2		
2.9.	MACONNERIE ET DIVERS				
2.9.1	Fourniture et mise en œuvre de béton 350kg/m ³	m ³	27		
2.9.2	Mise en œuvre du coffrage du mur BA	m ²	65		
2.9.3	Fourniture et mise en œuvre du ferrillage	kg	1080		
2.9.4	Bloc d'agflo à bancher – ep :20 cm	m ²	14		
2.9.5	Bloc d'agflo creux – 20 cm de largeur	m ²	53		
2.9.6	Enduit monocouche semi-allégé finition gratté	m ²	110		
2.9.7	Escalier en béton armé finition désactivé	ml	81		
2.9.8	Clôture grillagé simple torsion plastifié avec lisse tubulaire haute et basse (ha	ml	40		
2.9.9	Portail manuel double battant simple (longueur 3.00 m - hauteur 2.00)	Ens	1		
2.9.10	Couvertines en pierre naturelle « pierre du Ventoux » - EP : 4 cm	ml	23		
2.10.	ESPACES VERTS				
	TERRASSEMENTS GENERAUX				
2.10.1	Travaux d'élagage "doux et soigné"	Fr	2		
2.10.2	Faisceaux de protection d'arbres	Fr	2		
2.10.3	Piquetage implantation	Fr	1		

2.10.4	Nettoyage et apport de terre végétale	m3	145		
2.10.5	Nivellement et mise en forme	Fr	1		
2.10.6	Fosse pour plantation d'arbre- remblais terre végétale / pierre	u	5		
ARROSAGE					
2.10.6	Bouche d'arrosage Ø 40 incongelable	u	3		
2.10.7	Regard de commande d'arrosage avec électrovannes et pilote	u	4		
2.10.8	Arrosage automatique (gouttes à gouttes) sur tous espaces plantés y compris:	Fr	1		
FOURNITURE ET PLANTATION DES VEGETAUX					
2.10.9	Arbres à tiges				
2.10.9-1	Fraxinus excelsior 18/20	u	5		
2.10.10	Arbustes d'ornement				
2.10.10-1	Rosmarinus officinalis prostratus C3	u	15.00		
2.10.10-2	Cistus alba C3	u	10.00		
2.10.10-3	Pistachier lentisque - Pistacia lentiscus C3	u	10.00		
2.10.10-4	Pittospore - Pittosporum tobira C3	u	25.00		
2.10.10-5	Myrte - Myrtus communis C3	u	15.00		
2.10.10-6	Saule à feuilles de romarin - Salix rosmarinifolia C3	u	40.00		
2.10.10-7	Rosier blanc - Rosa iceberg C3	u	20.00		
2.10.10-8	Lierre - Hedera helix C3	u	25.00		
2.10.10-9	Eriobotrya japonica 180/250	u	1.00		
2.10.10-10	Bambous 120 /150 y compris barrières antir-hyzomes	u	45.00		
2.10.11	Fourniture et mise en oeuvre d'amendement organique	Fr	1		
2.10.12	Paillage sur tous les espaces plantés	m²	250		
2.10.13	Réalisation de la prairie fleurie	Fr	1		
2.10.14	Entretien et Garantie de reprise des végétaux	fr			

TOTAL HT : LOT TERRASSEMENT / VRD / ESPACES VERTS

TOTAL TVA 20% : LOT TERRASSEMENT / VRD / ESPACES VERTS

TOTAL TTC : LOT TERRASSEMENT / VRD / ESPACES VERTS

2.7.	ECLAIRAGE (option)				
2.7.2	Colonne lumineuse pour espaces publics	u	2		
2.8.	VOIRIE (options)				
2.8.20	Plus value pour revêtement emmarchement parvis en « Pierre du Ventoux »	ml	81		
2.9.	MACONNERIE ET DIVERS				
2.9.11	Revêtements collés en pierre naturelle du Ventoux (OPTION)	m²	1		

TOTAL HT : LOT TERRASSEMENT / VRD / ESPACES VERTS

TOTAL TVA 20% : LOT TERRASSEMENT / VRD / ESPACES VERTS

TOTAL TTC : LOT TERRASSEMENT / VRD / ESPACES VERTS