

Commune de CABANNES  
Hôtel de Ville  
13440 CABANNES  
Tél. : 04.90.90.40.40 / Fax : 04.90.95.33.41

## Phase DCE

### DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

#### DPGF Lot 05 – Cloisons / Doublages / Faux plafonds



#### Equipe de maitrise d'œuvre

---

**M+N architectures**  
**G. MARTIN-R. NOCHUMSON**

Architectes mandataires  
10, place des augustines  
13002 MARSEILLE  
T: 04 91 90 43 22 / F: 04 91 90 57 42  
[agence@mplusn.com](mailto:agence@mplusn.com)

**Kanopé - Paysagiste**

63, rue grande fusterie  
84000 AVIGNON  
T: 04 90 14 01 40 / F: 04 90 14 01 41  
[pierre@kanope.fr](mailto:pierre@kanope.fr)

---

**SEE – BET TCE**

34, Rue Expilly  
13300 SALON DE PROVENCE  
T : 04.90.56.40.32 / F: 04.90.56.37.98  
[see@seesa.fr](mailto:see@seesa.fr)

**SALAMANDRE - SSI**

Quartier Vaugrenier  
Anc. Route de Draguignan  
83490 LE MUJ  
T : 04 94 19 60 76 / F : 04 94 45 12 05

---

**Controleur Technique**  
**DEKRA**

Parc Valentine Vallée Verte  
Bât. Bourbon 1 – CS 40038  
13011 MARSEILLE  
T. : 04.91.36.42.37 / F : 04.91.36.05.37

**Coordinateur SPS**  
**DEKRA**

Parc Valentine Vallée Verte  
Bât. Bourbon 1 – CS 40038  
13011 MARSEILLE  
T. : 04.91.36.42.37 / F : 04.91.36.05.37

		Q Moe.	Q ent.	PU EUR	Total EUR
<b>05.</b>	<b>CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS</b>				
5.1.	PREPARATION DE CHANTIER				
<i>5.1.1.</i>	<i>Installations diverses</i>				
5.1.1.1.	Installation et stockage de chantier	ENS	1.00		
5.2.	PAROIS				
<i>5.2.1.</i>	<i>Cloisons fixes hourdées</i>				
5.2.1.1.	Cloison de distribution en carreaux de terre cuite de 100 mm	m2	114.75		
<i>5.2.2.</i>	<i>Cloisons fixes composites</i>				
5.2.2.1.	Contre-cloisons avec plaques de plâtres haute dureté				
	Cloisons de doublage sans isolant	m2	251.03		
	Cloisons de doublage avec isolant	m2	103.65		
5.2.2.2.	Distribution type 98/48 avec plaques standard et isolation				
	Bâtiment LAPEYRE	m2	387.16		
	Bâtiment COCCINELLE	m2	204.94		
5.2.2.3.	Cloisons de gaines techniques sur ossatures métalliques				
	Bâtiment LAPEYRE	m2	37.87		
	Bâtiment COCCINELLE	m2	56.90		
5.2.2.4.	Doublage BA13	m2	19.25		
5.2.2.5.	Complexe standards en PSE élastifié ép. 13+100 mm	m2	49.38		
5.2.2.6.	Pose des huisseries				
	Bâtiment LAPEYRE	U	24.00		
	Bâtiment COCCINELLE	U	9.00		
5.3.	OUVRAGES HORIZONTAUX				
<i>5.3.1.</i>	<i>Revêtement vissés, cloués, agrafés, suspendus</i>				
5.3.1.1.	Plafond avec plaques de plâtre perforées				
	Plafond pose droite	m2	603.50		
	Plafond pose en rampant	m2	298.90		
5.3.1.2.	Plafond avec plaques de plâtre standard				
	Plafond pose droite	m2	260.60		
	Plafond pose en rampant	m2	103.40		
	Plafond pose en rampant hydro	m2	18.40		
5.3.1.3.	Faux-plafonds coupe-feu				
	Ensemble des faux plafonds sous charpente fermettes	m2	170.00		
	Ensemble des faux plafonds dans locaux à risques et locaux techniques	m2	130.60		
5.3.1.4.	Faux-plafonds plaques de ciment armés				
	Faux plafond de la coursive extérieurs	m2	15.50		
5.3.1.5.	Plafond démontable en dalles minérales 600 x 600 mm	m2	201.50		
<i>5.3.2.</i>	<i>Plafonds</i>				
5.3.2.1	Feutre laine de verre revêtu d'un pare vapeur quadrillé de R 6.30, ép. 200 mm				
	Isolation de l'ensemble des toitures	m2	1 145.00		
	Isolation des faux plafonds extérieures	m2	15.50		
5.4.	EQUIPEMENTS ORGANIQUES				
<i>5.4.1.</i>	<i>Encoffrement des réseaux organiques</i>				
5.4.1.1.	Soffites passage de réseaux	ml	80.00		
<i>5.4.2.</i>	<i>Divers</i>				
5.4.2.1.	Trappes d'accès	U	30.00		

LOT HT : CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

TOTAL TVA 20% : CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS

TOTAL TTC : CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS