

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 03 : FAUX PLAFONDS/ISOLATION/MENUISERIES EXTERIEURES

Les quantités qui sont données ici le sont à titre indicatif. Les entrepreneurs sont donc sensés les avoir vérifiées et les corriger. Les quantités indiquées sur la proposition de l'entreprise seront contractuelles.

Par ailleurs, les entrepreneurs devront indiquer les quantités des articles non quantifiés dans le dossier d'appel d'offres. Ces quantités doivent obligatoirement être inscrites suivant le mode unitaire indiqués ci-après.

Toutes les prescriptions s'entendent fournies et posées, sauf spécification spéciale.

Tous les articles et les sous-articles doivent être chiffrés.

Compris toutes sujétions suivant CCTP.

Compris prescriptions dans PGCSPS.

Désignation	U	Qtés	Prix unitaires HT	Total HT
Mise en place d'isolation soufflée dans comble épaisseur 240 mm	M2	60		
Fourniture et pose de doublage placostyl sur ossature Type laine de verre 75mm GR 32 y compris mise en place de grilles de ventilation hautes et basses (nombre à justifier)	M2	147		
Fourniture et pose de faux plafond 600 X 600 sur ossature apparente ARMSTRONG	M2	113		
Fourniture et pose doublage sur ossature métallique sans laine de verre avec plaque de parement très haute résistance à l'humidité de type WAB	M2	25		
Fourniture et pose de cloisons 72x48 avec laine de verre 45mm y compris fourniture, pose et mise en jeux d'un bloc porte isoplane de 83 cm de passage avec son béquillage pour WC crée au rez de chaussé	M2	10		
Reprise en sous œuvre de l'accès à l'étage pour reconstituer un passage de 80 cm minimum, après pose du doublage, y compris reprise des 6 marches d'escalier	UN	1		

Dépose des menuiseries existantes vétustes et remplacement par des menuiseries pvc double vitrage, pose en réhabilitation selon CCTP Dimensions 900 X 1800 Dimensions 500 X 600	UN	2		
	UN	3		
TOTAL H.T				
TVA 20 %				
TOTAL TTC				

Date, cachet et signature