COMMUNE DE Cabannes
volat fama per orbem

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 04 : FAUX PLAFONDS/ISOLATION/MENUISERIES EXTERIEURES

Les quantités qui sont données ici le sont à titre indicatif. Les entrepreneurs sont donc sensés les avoir vérifiées et les corriger. Les quantités indiquées sur la proposition de l'entreprise seront contractuelles.
Par ailleurs, les entrepreneurs devront indiquer les quantités des articles non quantifiés dans le dossier d'appel d'offres. Ces quantités doivent obligatoirement être inscrites suivant le mode unitaire indiqués ci-après.
Toutes les prescriptions s'entendent fournies et posées, sauf spécification spéciale.
Tous les articles et les sous-articles doivent être chiffrés.
Compris toutes sujétions suivant CCTP.
Compris prescriptions dans PGCSPS.

Désignation	U	Qtés	Prix unitaires HT	Total HT
Fourniture et pose de doublage placostyl sur ossature Type lame de verre 75 GR 32	M2	147		
Fourniture et pose de faux plafond 600 X 600 sur ossature Semi-encastrée de type ULTIMA	M2	113		
Reprise en sous œuvre de l'accès à l'étage pour reconstituer un passage de 80 cm minimum, après pose du doublage, y compris reprise des 6 marches d'escalier	UN	1		
Dépose des menuiseries existantes vétustes et remplacement par des menuiseries pvc double vitrage, pose en réhabilitation selon CCTP				
Dimensions 900 X 1800	UN	2		
Dimensions 500 X 600	UN	3		
Fourniture et pose doublage sur ossature métallique sans laine de verre avec plaque de parement très haute résistance à l'humidité de type Aquaplanel ou similaire	M2	25		

Mise en place d'isolation soufflée dans comble épaisseur 240 mm	M2	60		
TOTAL H.T				
TVA 20 %				
TOTAL TTC				

Date, cachet et signature